

Opération de rechargement en sable – mars 2020

Cahier des charges

Demande : Travaux d'urgence de rechargement en sable avant la marée semaine 11

Localisation :

- Saint-Germain-Sur-Ay sur trois zones à la pointe du Banc
- Créances à Printania plage
- Pirou, au sud du camping

Cartes jointes à la demande

Volumes à extraire et à recharger :

	Volume maximal à extraire	Volume maximal à recharger
Saint-Germain 1 – extrémité enrochement	8 000 m3	8 000 m3 à répartir entre les 3 zones
Saint-Germain 2 – Brèche		
Saint-Germain 3 – 2 habitations		
Créances	3 000 m3	
Pirou	1 500 m3	

Planning :

Début des travaux le lundi 2 mars et devant être terminés le lundi 9 mars 16h **pour les trois sites**

Les zones de prélèvement ne sont découvertes qu'à la mi-marée, c'est-à-dire environ 6 m côte marine, sauf pour Créances où la zone est découverte un peu avant (environ 7 m).

Les créneaux possibles de travaux sont donc les suivants (source marée info-port de référence Saint-Germain-sur-Ay <http://maree.info/41>) :

Lundi 2 mars	Mardi 3 mars	Mercredi 4 mars	Jeudi 5 mars	Vendredi 6 mars	Samedi 7 mars	Lundi 9 mars
15h20 – 21h	16h30 – 22h	5h – 10h30 ou 18h -23h	6h45 – 12h30	8h – 14h	9h – 15h	10h50 – 16h

Evaluation des offres :

- 60 % sur le prix de la prestation
- 40 % sur les moyens de mise en œuvre : planning établi et moyens matériels et humains mobilisés

Offre à rendre pour le vendredi 28 février 15h